

Lieferumfang für ISO Selbstbau - Becken 8 x 4 x 1,5 m Innenmaß

- 127 Stk. Power – S - Styroporstein 300 x 250 x 1000 mm
- 20 Stk. Endschuber
- 2 Stk. Skimmer Standard 2
- 4 Stk. Mauerdurchführung/Flansch/Einlaufdüse
- 1 Stk. Bodenablauf komplett
- 1 Stk. Filterkessel HP 600 mit 6- Wege- Ventil 1 ½“ verklebt in schwarz
- 1 Stk. Filterpumpe Espa Silen 1 100 15M; 230 V, P2, 0,85 kW, 14m³/h
- 3 Stk. Filterquarzsand 0,4-0,8 mm
- 2 Stk. Filterquarzsand 0,7-1,2 mm
- 70 m² Schwimmbadgewebefolie 1,5 mm kompl. verlegt, mit Nahtversiegelung und Flanschmontage
- 70 m² PP - Unterlagsvlies ca.400g/m² komplett verlegt inkl. Stufen
- 4 Stk. Schwimmbadgewebefolie 1,5 mm für Stufen (Eck gerade), mit Auftritt Folie rutschhemmend, komplett verlegt mit Nahtversiegelung und Folienblech
- 4 Stk. Kugelhahn 50
- 3 Stk. Verschraubung 50-6/4“ AG mit O-Ring
- 1 Stk. Reduktion kurz Ø 63-50
- 2 Stk. Ü-Muffen 50-2“ AG
- 8 Stk. T-Stück 50
- 2 Stk. Winkel 50/45°
- 16 Stk. Winkel 50/90°
- 2 Stk. Muffen 50
- 6 Stk. Rohr 50 3m
- 1 Stk. Teflonband
- 1 Stk. PVC-Kleber 1kg
- 0,5 l PVC-Reiniger
- 2 Stk. PVC-Einlegeteil Ø 50 x ¾“ IG PN 16
- 2 Stk. Entleerung ¾“